

**ANEKS do PROJEKTU WYKONAWCZEGO - PAN KOZY - dnia 15.09.2010**

1.Zmienia się zakres wykonania zasilania nn dla WLZ-tu ziemnego /istniejący/ na zmianę sposobu wykonania jak projekcie docelowym.

**Należy wykonać dla aktualnego stanu zakresu robót:**

- 1.1.Wycofanie kabla typu YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> z RG do ZK-1a /Wpoż i ułożenie go jak projekcie
- 1.2.Zabudowę ZK-1a oraz Wpoż wraz skrzynką zasilania obwodów zewnętrznych
- 1.3.Wykonanie połączenia typu WLZ- ZK-1a-Wpoz – do Rgnn i Tablicy rozliczeniowej L
- 1.4.Wykonanie zapasowych rur dla obwodów bramy ,oświetlenia LED
- 1.5.Wykonanie demontażu istniejącej RGnn i zabudowę nowej wg. Projektu
- 1.6.Wykonanie przełączeń istniejących odpływów na nową Rgnn wraz z pomiarami
- 1.7. Wykonanie rozruchu układu sprawdzającego i weryfikującego energię elektryczną
- 1.8.Wykonanie i sprawdzenie układu dla obwodów fotowoltaicznych
- 1.9. Wykonanie elektronicznej i papierowej dokumentacji powykonawczej

Opracował Wiesław Jędrzejczyk , tel 500083302